

Sebaran TPS di Perkotaan Sanggau

No.	Jenis	Lokasi	Titik Koordinat		Kondisi	Keterangan
			LU	BT		
1	Kontainer	Jl. R.E. Martadinata (SPBU Engkayas)	0° 6' 9"	110° 38' 14"	baik	Tutup Pecah
2	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Simpang Sompu)	0° 6' 39"	110° 37' 44"	baik	
3	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Simpang Sompu 2)	0° 6' 41"	110° 37' 41"	baik	
4	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Sungai Bungkok 1)	0° 6' 54"	110° 37' 25"	baik	
5	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Sungai Bungkok 2)	0° 6' 55"	110° 37' 25"	baik	
6	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Sungai Bungkok 3)	0° 7' 0"	110° 37' 18"	baik	
7	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Sungai Bungkok 4)	0° 7' 0"	110° 37' 19"	baik	
8	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Sungai Bungkok 5)	0° 7' 3"	110° 37' 13"	baik	
9	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Sungai Bungkok 6)	0° 7' 5"	110° 37' 10"	baik	
10	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Sungai Bungkok 7)	0° 7' 9"	110° 37' 6"	baik	
11	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (kuburan Muslim tanjung 1)	0° 7' 11"	110° 37' 0"	baik	
12	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (kuburan Muslim tanjung 2)	0° 7' 15"	110° 36' 52"	baik	
13	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Angkasa Jaya 1)	0° 7' 19"	110° 36' 49"	baik	
14	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Angkasa Jaya 2)	0° 7' 21"	110° 36' 42"	baik	
15	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Kantor Penanaman Modal 1)	0° 7' 22"	110° 36' 41"	baik	Tutup Pecah
16	TPS Fiber	Jl. R.E. Martadinata (Kantor Penanaman Modal 2)	0° 7' 22"	110° 36' 40"	baik	
17	TPS Fiber	Jl. Tanjung (Kantor Kejaksaan)	0° 7' 23"	110° 36' 40"	baik	Tutup Pecah
18	Batako	Jl. Tanjung (Kodim)	0° 7' 23"	110° 36' 37"	baik	
19	TPS Fiber	Jl. Nenas (samping Kantor Kejaksaan)	0° 7' 27"	110° 36' 37"	baik	Tutup Pecah
20	TPS Fiber	Jl. Nenas (Dinas Kesehatan 1)	0° 7' 27"	110° 36' 38"	baik	
21	TPS Fiber	Jl. Nenas (Dinas Kesehatan 2)	0° 7' 30"	110° 36' 39"	baik	
22	TPS Fiber	Jl. Kini Balu	0° 7' 30"	110° 36' 47"	baik	Tutup Pecah
23	TPS Fiber	Jl. Langsung (Simpang Sentana)	0° 7' 27"	110° 36' 37"	baik	
24	TPS Fiber	Jl. Pantai Sekayam (Sentana)	0° 7' 35"	110° 36' 40"	baik	
25	TPS Fiber	Jl. Pantai Sekayam (lapangan Voli Kodim)	0° 7' 32"	110° 36' 29"	baik	
26	TPS Fiber	Jl. Padi (Mess Pemda)	0° 7' 18"	110° 36' 33"	baik	
27	TPS Fiber	Jl. Padi 1	0° 7' 18"	110° 36' 34"	baik	
28	TPS Fiber	Jl. Padi 2	0° 7' 17"	110° 36' 35"	baik	
29	TPS Fiber	Jl. Pangeran Mas (Lingkungan Kantu)	0° 7' 23"	110° 36' 23"	baik	
30	TPS Fiber	Jl. Pangeran Mas (Lingkungan Kantu)	0° 7' 22"	110° 36' 23"	baik	

31	TPS Fiber	Jl. Pangeran Mas (Lingkungan Kantu)	0° 7' 18"	110° 36' 20"	baik	Tutup Pecah	
32	TPS Fiber	Jl. Pangeran Mas (Rosela)	0° 7' 16"	110° 36' 15"	baik		
33	TPS Fiber	Jl. Pangeran Mas	0° 7' 19"	110° 36' 11"	baik		
34	TPS Fiber	Jl. Pangeran Mas	0° 7' 15"	110° 36' 6"	baik		
35	TPS Fiber	Jl. Pangeran Mas	0° 7' 16"	110° 36' 6"	baik		
36	TPS Fiber	Jl. Rambai	0° 7' 17"	110° 36' 15"	baik		
37	TPS Fiber	Jl. Rambai (depan JNE)	0° 7' 20"	110° 36' 10"	baik		
38	TPS Fiber	Jl. Kartini	0° 7' 16"	110° 35' 55"	baik		
39	TPS Fiber	Jl. Kartini	0° 7' 14"	110° 35' 58"	baik		
40	TPS Fiber	Jl. Kartini	0° 7' 14"	110° 35' 59"	baik		Tutup Pecah
41	TPS Fiber	Jl. Kartini	0° 7' 14"	110° 35' 54"	baik		
42	TPS Fiber	Jl. Pancasila (samping Kantor Polres)	0° 7' 17"	110° 35' 55"	baik		
43	TPS Fiber	Jl. Pancasila	0° 7' 18"	110° 35' 55"	baik		
44	TPS Fiber	Jl. Rawa Bangun	0° 7' 19"	110° 35' 50"	baik		
45	TPS Fiber	Jl. Dewi Sartika (SMP 2)	0° 7' 26"	110° 35' 58"	baik		
46	TPS Fiber	Jl. K.H. Dewantara (SMP 1)	0° 7' 24"	110° 35' 55"	baik		
47	Kontainer	Jl. K.H. Dewantara (Belakang Kantor Bupati)	0° 7' 24"	110° 35' 46"	baik		
48	TPS Fiber	Jl. Ade Irma. S (samping BPKAD)	0° 7' 20"	110° 35' 44"	baik	Tutup Pecah	
49	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (depan Balai Betomu)	0° 7' 22"	110° 35' 40"	baik		
50	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Kantor Pengadilan)	0° 7' 23"	110° 35' 41"	baik		
51	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (BRI)	0° 7' 17"	110° 35' 31"	baik		
52	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Dinas Pertanian)	0° 7' 16"	110° 35' 27"	baik		
53	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Kantor Pertanahan)	0° 7' 16"	110° 35' 28"	baik		
54	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Kantor Pertanahan 2)	0° 7' 13"	110° 35' 25"	baik		
55	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (RSUD)	0° 7' 13"	110° 35' 29"	baik		
56	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Gereja Katedral)	0° 7' 13"	110° 35' 24"	baik		
57	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (Perintis)	0° 7' 12"	110° 35' 9"	baik		
58	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Garden Palace)	0° 7' 13"	110° 35' 2"	baik		
59	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (Jl. Pembangunan)	0° 7' 15"	110° 35' 0"	baik		
60	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Wak Burger)	0° 7' 17"	110° 34' 55"	baik		
61	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Jl. Riam)	0° 7' 19"	110° 34' 48"	baik		
62	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (Depan Masjid)	0° 7' 19"	110° 34' 38"	baik		
63	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Jembatan)	0° 7' 17"	110° 34' 35"	baik		
64	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Jl. Sutra)	0° 7' 18"	110° 34' 33"	baik		

65	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (Kantor Pajak)	0° 7' 20"	110° 34' 30"	baik	
66	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Projal)	0° 7' 22"	110° 34' 26"	baik	
67	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Workshop)	0° 7' 24"	110° 34' 21"	baik	
68	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (Workshop)	0° 7' 27"	110° 34' 17"	baik	
69	TPS Fiber	Jl. Tengkawang	0° 7' 20"	110° 34' 16"	Rusak Berat	Terbakar
70	TPS Fiber	Jl. Pancur Aji	0° 7' 21"	110° 34' 18"	baik	
71	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (SMA 1)	0° 7' 29"	110° 34' 13"	baik	
72	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Padat Karya)	0° 7' 37"	110° 34' 7"	baik	
73	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (SMA Pertanian)	0° 7' 53"	110° 33' 52"	baik	
74	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Gerbang Selamat Datang)	0° 7' 55"	110° 33' 51"	baik	
75	TPS Fiber	Jl. Jend. Sudirman (Bengkel Pitus)	0° 8' 1"	110° 33' 49"	baik	Tutup Pecah
76	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (Kantor Pengadilan Agama)	0° 8' 6"	110° 33' 14"	baik	
77	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (SMK N1)	0° 7' 56"	110° 33' 34"	baik	
78	Kontainer	Jl. Jend. Sudirman (Kompi)	0° 8' 20"	110° 33' 55"	baik	
79	TPS Fiber	Tugu Sabang Merah	0° 8' 11"	110° 33' 20"	baik	Tutup Pecah
80	TPS Fiber	Komplek Sabang Merah	0° 8' 31"	110° 33' 9"	baik	
81	TPS Fiber	Komplek Sabang Merah	0° 8' 3"	110° 33' 22"	baik	
82	TPS Fiber	Komplek Sabang Merah	0° 8' 3"	110° 33' 19"	baik	
83	TPS Fiber	Komplek Sabang Merah (Simpang Kandang Ayam)	0° 8' 21"	110° 33' 24"	baik	Tidak Ada Tutup
84	TPS Fiber	Jl. Semboja III	0° 8' 11"	110° 33' 42"	baik	Tutup Pecah
85	Kontainer	Jl. H. Agus Salim (Pasar Sentral)	0° 7' 10"	110° 35' 34"	baik	
86	TPS Fiber	Jl. H. Agus Salim (Kantor Perhubungan)	0° 7' 14"	110° 35' 38"	baik	
87	TPS Fiber	Jl. H. Agus Salim (TK Pertiwi)	0° 7' 21"	110° 35' 44"	baik	
88	TPS Fiber	Jl. H. Agus Salim (TK. Amalia)	0° 7' 9"	110° 35' 30"	baik	
89	Kontainer	Jl. Komyos Sudarso (Balai Betomu)	0° 7' 16"	110° 35' 43"	baik	
90	TPS Fiber	Jl. Komyos Sudarso (Klinik Dahlia)	0° 7' 14"	110° 35' 37"	baik	
91	TPS Fiber	Jl. H. Said	0° 7' 12"	110° 35' 41"	baik	
92	TPS Fiber	Jl. H. Said (depan Koperasi Setia Kawan)	0° 7' 11"	110° 35' 41"	baik	
93	TPS Fiber	Jl. H. Said (Pangkalan Meliau)	0° 7' 19"	110° 35' 39"	baik	
94	TPS Fiber	Jl. H. Said	0° 7' 6"	110° 35' 32"	baik	
95	TPS Fiber	Jl. Juanda (simpang RS)	0° 7' 9"	110° 35' 23"	baik	
96	TPS Fiber	Jl. Sutan Syahrir (Arpusda)	0° 7' 25"	110° 35' 44"	baik	
97	Batako	Jl. Sutan Syahrir (Simpang Imigrasi)	0° 7' 31"	110° 35' 23"	baik	
98	Kontainer	Jl. Sutan Syahrir (Imigrasi)	0° 7' 31"	110° 35' 23"	baik	

99	Kontainer	Jl. Sutan Syahrir (Depan Bimareksa)	0° 7' 31"	110° 35' 23"	baik	Tutup Pecah Dinding Pecah Tutup Pecah
100	Kontainer	Jl. Sutan Syahrir (Depan BKKBN)	0° 7' 31"	110° 35' 17"	baik	
101	TPS Fiber	Jl. A. Yani (TK Kartika)	0° 7' 15"	110° 35' 49"	baik	
102	TPS Fiber	Jl. A. Yani (depan Polres)	0° 7' 20"	110° 35' 45"	baik	
103	TPS Fiber	Jl. A. Yani (samping BNPB)	0° 7' 16"	110° 35' 52"	baik	
104	TPS Fiber	Jl. A. Yani (Rawa Bakti)	0° 7' 18"	110° 35' 58"	baik	
105	TPS Fiber	Jl. A. Yani (Rawa Bakti)	0° 7' 19"	110° 36' 0"	baik	
106	TPS Fiber	Jl. A. Yani (Apotik Fajar)	0° 7' 21"	110° 36' 13"	baik	
107	TPS Fiber	Jl. A. Yani (Harmoni)	0° 7' 21"	110° 36' 14"	baik	
108	TPS Fiber	Jl. A. Yani (Bank Mega)	0° 7' 23"	110° 36' 21"	baik	
109	TPS Fiber	Jl. A. Yani (Puskesmas Sekayam)	0° 7' 24"	110° 36' 24"	baik	
110	TPS Fiber	Jl. A. Yani (Simpang Perahu Layar)	0° 7' 24"	110° 36' 27"	baik	Tidak Ada Tutup
111	Batako	Jl. A. Yani (Simpang Sengkuang)	0° 7' 28"	110° 36' 32"	baik	
112	TPS Fiber	Jl. Pangsuma (Pangkalan Minyak)	0° 7' 3"	110° 35' 28"	baik	
113	Batako	Jl. Masjid Agung	0° 7' 21"	110° 36' 12"	baik	
114	TPS Fiber	Jl. Bougenville (Rumah Dinas Bupati)	0° 8' 23"	110° 36' 7"	baik	
115	TPS Fiber	Jl. Anggrek (simpang Masjid Agung)	0° 7' 30"	110° 36' 8"	baik	
116	TPS Fiber	Jl. Anggrek	0° 7' 36"	110° 36' 1"	baik	
117	Batako	Jl. Anggrek (Mitra Medika)	0° 7' 45"	110° 35' 58"	baik	
118	TPS Fiber	Jl. Anggrek (Munggu Ajo)	0° 7' 38"	110° 35' 50"	baik	
119	TPS Fiber	Jl. Anggrek (Tugu Sanggau Permai)	0° 8' 9"	110° 35' 49"	baik	
120	TPS Fiber	Jl. Flamboyan	0° 8' 20"	110° 36' 4"	baik	
121	TPS Fiber	Jl. Flamboyan (finantara)	0° 8' 35"	110° 36' 1"	baik	
122	TPS Fiber	Jl. Flamboyan (Rumah Dinas Wakil Bupati)	0° 8' 23"	110° 36' 7"	baik	
123	TPS Fiber	Jl. Flamboyan (Kantor BNPB)	0° 8' 36"	110° 36' 11"	baik	
124	TPS Fiber	Jl. Flamboyan (Mess Diklat)	0° 8' 43"	110° 36' 30"	baik	
125	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Sengkuang 1)	0° 7' 39"	110° 36' 42"	baik	
126	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Sengkuang 2)	0° 7' 37"	110° 36' 49"	baik	
127	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Sengkuang 3)	0° 7' 36"	110° 36' 51"	baik	
128	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Sengkuang 4)	0° 7' 35"	110° 36' 51"	baik	
129	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Sengkuang 5)	0° 7' 33"	110° 36' 58"	baik	
130	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Sengkuang 6)	0° 7' 33"	110° 37' 1"	baik	
131	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Setompak)	0° 7' 29"	110° 37' 16"	baik	
132	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Setompak Simpang Masjid)	0° 7' 32"	110° 37' 18"	baik	

133	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Setompok Lapangan Bola)	0° 7' 33"	110° 37' 20"	baik	
134	TPS Fiber	Jl. Dr. Surono (Setompok Lapangan Bola2)	0° 7' 38"	110° 37' 21"	baik	
135	TPS Fiber	Jl. P.H Sulaiman	0° 7' 36"	110° 36' 21"	baik	
136	TPS Fiber	Jl. P.H Sulaiman	0° 7' 40"	110° 36' 22"	baik	
137	TPS Fiber	Jl. P.H Sulaiman (SD MINT)	0° 7' 43"	110° 36' 26"	baik	

Prasarana/Sarana Sampah di Perkotaan Sanggau

No	Jenis Prasarana/Sarana	Jumlah (Unit)	Kapasitas (m3)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pewadahan						
1	Kontainer	20	6	16	-	4
2	TPS Fiber	137	1	137	-	-
3	Batako	5	1	5	-	-
Pengumpulan						
1	Gerobak Sampah	3	2	-	1	2
2	Motor Sampah	-	-	-	-	-
3	Pickup Sampah	8	-	-	7	1
Pengangkutan						
1	Dump Truck	1	-	-	1	-
2	Arm Roll Truck	20	6	16	-	4
Alat Berat						
1	Excavator/Backhoe	5	1	5	-	-

Perhitungan Timbulan Sampah pada Masing-Masing Sampel Di Perkotaan Sanggau

Kelurahan	No Sampel Perumahan	Berat Sampah (kg/hari)		Berat Rata-Rata (kg/hari)	Volume Sampah (m3/hari)		Volume Rata-Rata (kg/hari)
		Hari ke 1	Hari ke 2		Hari ke 1	Hari ke 2	
Tanjung Kapuas	1	1,2	1,5	1,35	0,0097	0,01	0,00985
	2	0,8	1,2	1	0,005	0,0074	0,0062
	3	1,1	1,1	1,1	0,0084	0,0052	0,0068
Tanjung Sekayam	4	1,3	0,9	1,1	0,0072	0,0064	0,0068
	5	0,9	1,1	1	0,0048	0,0084	0,0066
	6	0,7	1,2	0,95	0,0036	0,004	0,0038
Ilir Kota	7	1,2	0,9	1,05	0,0064	0,01	0,0082
	8	0,7	1,3	1	0,0072	0,0048	0,006
	9	1	0,6	0,8	0,0065	0,01	0,00825
Beringin	10	2,2	0,9	1,55	0,0102	0,0098	0,01
	11	1,3	0,9	1,1	0,005	0,0102	0,0076
	12	1,4	1,2	1,3	0,0036	0,0044	0,004
Bunut	13	1,8	0,7	1,25	0,0072	0,0048	0,006
	14	1	1,2	1,1	0,0084	0,0052	0,0068
	15	0,7	0,7	0,7	0,0065	0,01	0,00825
Sungai Sengkuang	16	1,1	1,3	1,2	0,0074	0,0064	0,0069
	17	0,7	0,7	0,7	0,0038	0,0064	0,0051
	18	1,4	0,8	1,1	0,0084	0,0072	0,0078
Sungai Mawang	19	1,3	1,3	1,3	0,005	0,0048	0,0049
	20	0,7	0,8	0,75	0,0043	0,0042	0,00425
	21	0,8	0,8	0,8	0,004	0,0048	0,0044
Jumlah		23,3	21,1	22,2	0,1326	0,1444	0,1385
Rata-Rata		1,1095238	1,004762	1,057143	0,0063143	0,006876	0,0065952
Pasar Jarai		16,9	12,4	14,65	0,04	0,0321	0,03605
Puskesmas Kota Sanggau		1,4	1,2	1,3	0,0188	0,0226	0,0207
Jumlah		66,009524	56,80476	61,40714	0,3303143	0,350376	0,3403452
Rata-Rata		2,640381	2,27219	2,456286	0,0132126	0,014015	0,0136138

Proyeksi Timbulan Sampah Kota Sanggau

Wilayah Penelitian	Proyeksi Timbulan Sampah					
	2022			2042		
	Jumlah Penduduk (jiwa)	Volume Sampah (m3/hari)	Berat Sampah (kg/hari)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Volume Sampah (m3/hari)	Berat Sampah (kg/hari)
Kota Sanggau	46.124	125.56	22.600,76	61.844	168.22	30.303.56